



Rua Lamartine Emilio Barbosa							
Vértice	Coordenada E	Coordenada N	Distância	Azimute	Confrontante	RAIO	ARCO
01	343.174,61	7.501.127,72	13,79	121° 55' 33,89"	Rua Cel. Fidélis Domingues de Oliveira		
02	343.186,31	7.501.120,43	1,28	253° 41' 10,13"			
03	343.185,08	7.501.120,07	2,84	217° 50' 22,38"			
04	343.183,34	7.501.117,83	80,06	214° 25' 28,15"			
05	343.138,08	7.501.051,79	4,50	172° 12' 42,86"			
06	343.138,69	7.501.047,33	8,11	210° 17' 49,68"			
07	343.134,60	7.501.040,33	5,65	242° 42' 32,94"	Rua Antônio de Moraes Cardoso		
08	343.129,58	7.501.037,74	5,04	207° 07' 25,57"			
09	343.127,28	7.501.033,25	6,75	203° 13' 15,22"			
10	343.124,62	7.501.027,05	7,78	201° 15' 15,55"			
11	343.121,80	7.501.019,80	7,92	196° 44' 27,04"			
12	343.119,52	7.501.012,22	13,18	190° 26' 55,42"			
13	343.117,13	7.500.999,26	14,85	185° 59' 26,99"			
14	343.115,58	7.500.984,49	12,50	185° 44' 16,63"			
15	343.114,33	7.500.972,05	15,70	185° 35' 26,87"			
16	343.112,80	7.500.956,42	92,76	184° 27' 28,52"			
17	343.105,59	7.500.863,94	8,97	184° 05' 24,60"			
18	343.104,95	7.500.854,99	89,18	184° 12' 43,03"			
19	343.098,40	7.500.766,05	8,17	277° 14' 48,72"			
20	343.090,30	7.500.767,08	105,25	4° 15' 39,33"	Rua Sebastião Teixeira de Paiva		
21	343.098,12	7.500.872,04	10,95	4° 14' 31,89"			
22	343.098,93	7.500.882,96	63,08	4° 09' 17,52"	Travessa Rufino de Andrade		
23	343.103,50	7.500.945,87	20,65	4° 46' 38,88"			
24	343.105,22	7.500.966,45	15,70	5° 33' 16,14"			
25	343.106,74	7.500.982,08	12,50	5° 47' 00,77"			
26	343.108,00	7.500.994,52	9,58	5° 55' 50,72"			
27	343.108,99	7.501.004,05	6,46	8° 54' 28,99"			
28	343.109,98	7.501.010,43	6,14	13° 28' 13,16"			
29	343.111,42	7.501.016,40	6,44	20° 56' 29,85"			
30	343.113,72	7.501.022,41	3,23	20° 17' 10,23"			
31	343.114,84	7.501.025,44	4,46	20° 37' 52,66"			
32	343.116,41	7.501.029,61	4,11	21° 41' 52,42"			
33	343.117,93	7.501.033,43	3,79	23° 07' 09,44"			
34	343.119,42	7.501.036,92	3,01	23° 55' 25,73"			
35	343.120,64	7.501.039,67	3,05	26° 03' 39,58"			
36	343.121,98	7.501.042,41	2,10	27° 10' 28,41"			
37	343.122,94	7.501.044,28	2,89	29° 24' 03,29"			
38	343.124,36	7.501.046,80	9,49	32° 31' 03,04"			
39	343.129,46	7.501.054,80	83,89	32° 35' 35,67"	Rua Antônio de Moraes Cardoso		
40	343.174,65	7.501.125,48	2,24	358° 58' 37,09"			

Rua Voluntários da Pátria							
Vértice	Coordenada E	Coordenada N	Distância	Azimute	Confrontante	RAIO	ARCO
01	342.818,53	7.499.096,69	7,52	94° 34' 26,12"	Rua Voluntários da Pátria		
02	342.826,03	7.499.096,09	6,62	184° 35' 28,22"			
03	342.825,50	7.499.089,49	20,95	186° 08' 16,23"			
04	342.823,26	7.499.068,66	9,51	186° 41' 57,42"			
05	342.822,15	7.499.059,21	59,81	205° 49' 10,56"		86,70	61,06
06	342.796,10	7.499.005,37	11,19	221° 29' 04,79"	Rua Voluntários da Pátria		
07	342.788,69	7.498.996,99	27,83	227° 04' 56,28"		230,59	27,84
08	342.768,31	7.498.978,04	45,26	230° 39' 28,93"		1.556,65	45,26
09	342.733,31	7.498.949,35	7,80	228° 16' 29,76"			
10	342.727,49	7.498.944,16	9,19	226° 14' 01,94"			
11	342.720,85	7.498.937,80	17,99	222° 48' 56,06"		203,72	18,00
12	342.708,62	7.498.924,60	14,05	214° 01' 46,18"			
13	342.700,76	7.498.912,96	10,00	203° 30' 52,40"			
14	342.696,77	7.498.903,79	9,02	195° 45' 43,73"			
15	342.694,32	7.498.895,11	7,03	191° 39' 42,58"			
16	342.692,90	7.498.888,23	6,40	187° 48' 48,80"			
17	342.692,03	7.498.881,89	7,07	177° 58' 29,37"			
18	342.692,28	7.498.874,82	9,06	171° 06' 34,48"			
19	342.693,68	7.498.865,87	38,74	165° 09' 49,86"			
20	342.703,60	7.498.828,42	6,87	165° 29' 54,39"			
21	342.705,32	7.498.821,77	11,15	169° 18' 16,60"			
22	342.707,39	7.498.810,81	11,91	171° 27' 17,87"			
23	342.709,16	7.498.799,03	14,01	175° 51' 53,41"			
24	342.710,17	7.498.785,06	12,06	181° 19' 48,04"			
25	342.709,89	7.498.773,00	14,28	187° 17' 03,56"			
26	342.708,08	7.498.758,84	14,84	189° 34' 58,60"			
27	342.705,61	7.498.744,21	12,21	191° 23' 00,79"			
28	342.703,20	7.498.732,24	7,18	193° 41' 17,03"			
29	342.701,50	7.498.725,26	17,94	198° 55' 47,36"			
30	342.695,68	7.498.708,29	16,67	199° 22' 10,23"			
31	342.690,15	7.498.692,56	18,33	199° 24' 13,05"			
32	342.684,06	7.498.675,27	13,30	197° 38' 40,29"			
33	342.680,03	7.498.662,60	7,90	287° 00' 43,30"	Rua Voluntários da Pátria		
34	342.672,48	7.498.664,91	9,11	17° 18' 05,44"			

Rua Voluntários da Pátria							
Vértice	Coordenada E	Coordenada N	Distância	Azimute	Confrontante	RAIO	ARCO
35	342.675,19	7.498.673,61	9,12	18° 55' 53,16"			
36	342.678,15	7.498.682,24	9,15	19° 27' 51,63"			
37	342.681,20	7.498.690,87	10,20	19° 38' 32,97"			
38	342.684,63	7.498.700,48	13,90	19° 38' 03,88"			
39	342.689,30	7.498.713,57	10,79	19° 19' 30,49"			
40	342.692,87	7.498.723,75	6,81	16° 39' 03,09"			
41	342.694,82	7.498.730,27	5,55	12° 29' 02,50"			
42	342.696,02	7.498.735,69	5,00	11° 10' 30,81"			
43	342.696,99	7.498.740,60	9,82	10° 29' 52,26"			
44	342.698,78	7.498.750,26	9,70	9° 15' 29,95"			
45	342.700,34	7.498.759,83	3,44	9° 01' 28,35"			
46	342.700,88	7.498.763,23	7,92	7° 32' 48,58"			
47	342.701,92	7.498.771,08	7,86	2° 50' 39,13"			
48	342.702,31	7.498.778,93	12,39	358° 22' 54,86"			
49	342.701,96	7.498.791,32	18,69	351° 43' 36,71"			
50	342.699,27	7.498.809,82	15,08	349° 41' 18,09"			
51	342.696,57	7.498.824,66	29,48	344° 44' 17,03"			
52	342.688,81	7.498.853,10	12,24	346° 08' 43,68"			
53	342.685,88	7.498.864,98	8,01	350° 52' 43,14"			
54	342.684,61	7.498.872,89	11,01	358° 10' 39,24"			
55	342.684,26	7.498.883,89	10,02	9° 59' 52,96"			
56	342.686,00	7.498.893,76	5,45	14° 40' 26,29"			
57	342.687,38	7.498.899,03	6,48	14° 39' 29,04"			
58	342.689,02	7.498.905,30	6,99	19° 59' 24,39"			
59	342.691,41	7.498.911,87	10,25	28° 44' 23,26"			
60	342.696,34	7.498.920,86	16,44	37° 24' 48,59"		99,21	16,46
61	342.706,33	7.498.933,92	21,19	43° 35' 06,38"	Av. Brasil		
62	342.720,94	7.498.949,27	65,14	50° 28' 53,79"		1.375,20	65,15
63	342.771,19	7.498.990,72	17,02	45° 52' 50,42"		146,30	17,03
64	342.783,41	7.499.002,57	17,03	40° 51' 24,31"			
65	342.794,55	7.499.015,45	3,35	38° 49' 12,27"			
66	342.796,65	7.499.018,06	4,12	35° 07' 02,44"			
67	342.799,02	7.499.021,43	4,08	33° 18' 02,06"			
68	342.801,26	7.499.024,84	4,08	29° 42' 36,03"			
69	342.803,28	7.499.028,38	4,12	25° 19' 10,87"			
70	342.805,04	7.499.032,10	4,10	22° 48' 47,96"			
71	342.806,63	7.499.035,88	4,14	20° 29' 28,63"			
72	342.808,08	7.499.039,76	6,03	18° 09' 52,37"			
73	342.809,96	7.499.045,49	16,85	14° 23' 56,87"			
74	342.814,15	7.499.061,81	5,29	12° 26' 05,64"	Rua José Calixtro Franco		
75	342.815,29	7.499.066,98	3,41	10° 19' 11,63"			
76	342.815,90	7.499.070,33	11,08	6° 13' 12,79"			
77	342.817,10	7.499.081,34	12,60	5° 33' 24,27"	Rua Romão F. dos Santos		
78	342.818,32	7.499.093,88	2,82	4° 16' 26,21"			

	Logradouro	PVs
01	Avenidad XV de Agosto Trecho 02	13
02	Rua José Batista Pereira de Araújo Trecho 01	04
03	Rua José Batista Pereira de Araújo Trecho 02	01
04	Rua José Batista Pereira de Araújo Trecho 03	03
05	Rua XV de Novembro	11
06	Rua Etori Mantovani	02
07	Rua Antônio Leopoldino	01
08	Rua Marechal Floriano Peixoto	06
09	Rua General Glicério	03
10	Rua José Peretto	02
11	Rua Barão de Ibitinga Trecho 01	07
12	Rua Barão de Ibitinga Trecho 02	02
13	Rua Lamartine Emílio Barbosa	04
14	Rua Voluntários da Pátria	03
15	Embocadura Rua Capitão Barduino	00
16	Embocadura Joaquim de Souza Pinto	00
17	Embocadura Rua João Leonardelli	00

IMPORTANTE

PARA LEITURA, ENTENDIMENTO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA, DEVERÃO SER ANALISADAS TODAS AS PRANCHAS E Em SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES (MATERIAIS, MÉTODOS EXECUTIVOS, ETC) CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ALÉM DE CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.

DEVERÁ SER FEITO O LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA ÁREA RECAPEADA.

LEGENDA:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO A EXECUTAR 3,0 cm

OBSERVAÇÃO:

TODAS AS MEDIDAS LINEARES APRESENTADAS NO DESENHO ESTÃOEM METROS.

VIVIANE MARIA ALVES DA SILVA:28939672801

Assinado de forma digital por VIVIANE MARIA ALVES DA SILVA:28939672801
Dados: 2025.03.21 17:35:59 -03'00'

Viviane Maria Alves da Silva
Engª Civil - CREA nº 5069505947
Diretora de Planeajmento

Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	OBJETO
	REVISÕES					DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO - SP

ELAB.	março/2.025	
DES.		
VERIF.		
RESP.TEC.	Viviane Maria Alves da Silva CREA: 5069505947	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS, A LIBERAÇÃO OU A APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO

EMPREENDIMENTO: Obra de Infraestrutura Urbana – Recapeamento asfáltico – 1º ETAPA 2.025
TRECHO: Diversas Ruas – Socorro - SP
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ESCALA: 1:1.000 | Folha: 05 | REVISÃO A

Assinado digitalmente por VIVIANE MARIA ALVES DA SILVA, Data: 13/05/25 17:38
Código: d85e178f-6751-400d-9256-1471c3444490

00-000.000-000-003-001-1-1-111-001.DWG - 00/00/00